

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Uzupełnienie brakującego przewodu oświetlenia drogowego i oprav oświetleniowych w m.Gołębiów gm. Lipnik zasilanej ze stacji Gołębiów 1					
1	KNNR 5 d.1 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon izolatorów stojących z izolatorem 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNNR 5 d.1 0904-01	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn 0.593	km/1 prze w km/1 prze w	0.593	
				RAZEM	0.593
3	KNNR 5 d.1 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na słupie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 d.1 1003-01	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych 3	kpl.p rzew. kpl.p rzew.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 d.1 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w grun- cie kat III 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia 1	po- miar po- miar	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1	1304-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000