

**W związku ze zmianą ogłoszenia nr 181633 z dnia 08.07.2010**

**w Specyfikacji ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.

**Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lipniku polegająca na zabudowie dźwigu platformowego na działce nr ewid. 353 w miejscowości Lipnik**

Nastąpiły zmiany pkt III SIWZ otrzymuje brzmienie:

**III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół - polegająca na zabudowie dźwigu platformowego umożliwiającego dostęp osobom niepełnosprawnym do piętra budynku. Dostępność parteru budynku zapewnia istniejąca przy wejściu głównym pochylnia.

Dane techniczne budynku dydaktycznego Zespołu Szkół:

powierzchnia zabudowy ..... 694,00 m<sup>2</sup>

powierzchnia użytkowa ..... 1.248,00 m<sup>2</sup>

kubatura ..... 5.830,00 m<sup>3</sup>

budynek - dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony;

zewnętrzne wymiary budynku dydaktycznego w rzucie: 12,50 m x 55,50 m,

wysokość budynku szkoły: 8,40 m

Roboty budowlane:

Wykonać otwór w stropie nad parterem i dwa otwory na drzwi dźwigu - wg projektu konstrukcji Część II projektu budowlanego załączonego do SIWZ

Zabudować dźwig platformowy o parametrach i standardzie nie gorszym niż model A5000.  
Firmy GOLD-BUD

Szyb dźwigu na parterze i piętrze obudować dodatkowo ścianką grubości 12 cm z płyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5 mm na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mineralną. Stosować płyty g-k wodoodporne i o wzmocnionej odporności ogniowej (zbrojone włóknem szklanym ).

Przetrzeć i zaszpachlować fragmenty tynku ścian i sufitów uszkodzone podczas przygotowania i montażu dźwigu, oraz pomalować je farbą akrylową (powierzchnia do przetarcia 25,00 m<sup>2</sup>, powierzchnia do pomalowania 300 m<sup>2</sup> ).

Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca. **Roboty budowlane związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem szybu windowego wykonać do dnia 25.08.2010 natomiast sam montaż urządzenia do dnia 30.10.2010 r. Miejsce prowadzenia robót należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający bezpieczne prowadzenie zajęć lekcyjnych i funkcjonowanie szkoły.**

Pkt IV otrzymuje brzmienie

**IV. Termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin wykonania zamówienia do **dnia 30.10.2010 r.**