

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE działka nr ewid. 40/100			
1	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	25.50*4.5+3.0*4.0	m ²	126.750	
				RAZEM	126.750
2	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m ³		
d.1	0102-01	[(25.50+4.5)*2.0+3*4.5*2.10]*0.25	m ³	22.088	
				RAZEM	22.088
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1102-04 1102-05	22.10+17.63	m ³	39.730	
				RAZEM	39.730
4	KNR 4-04	Rozebranie murów żużla i kruszyw na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0104-05 analogia	(25.50+4.5)*2.35*0.25	m ³	17.625	
				RAZEM	17.625
5	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - deskowanie dachu	m ²		
d.1	0401-02	2.0*3.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie	m ²		
d.1	0401-07	3*2.0*2.40	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE działka nr ewid. 40/28			
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.2	0403-02	5.0*7.0+6.0*10.0	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
8	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m ² + UTYLIZACJA	m ²		
d.2	0512-01 z.sz.2.3. 9909-03/4	50.0	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m ³		
d.2	0102-01	[10.0*2.0+0.5*10.0*1.20+3*9.50*2.5+10.0*3.20]*0.24+(24.0*2+2*7.0+5.0)*2.30*0.25	m ³	69.545	
				RAZEM	69.545
10	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 10 km	m ³		
d.2	1102-04 1102-05	69.55+50*0.015	m ³	70.300	
				RAZEM	70.300
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE działka nr ewid. 40/15 i 40/16			
11	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.3	0403-02	5.0*4.5+7.0*6.0+6.5*6.5+6.0*6.0+4.5*3.5+4.5*5.5	m ²	183.250	
				RAZEM	183.250
12	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m ² + UTYLIZACJA	m ²		
d.3	0512-01 z.sz.2.3. 9909-03/4	5.0*6.5+4.5*5.0	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
13	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m ³		
d.3	0102-01	(19*2.05+19.0*2.85+5*3.30*5.50+2*5.0*2.20)*0.25+(11.0+9.0)*0.25*2.40	m ³	63.463	
				RAZEM	63.463
14	KNR 4-04	Rozebranie murów żużla i kruszyw na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.3	0104-05 analogia	(12.0*2.40+0.5*12.0*1.0)*0.25	m ³	8.700	
				RAZEM	8.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie	m ²		
d.3	0401-07	3*2.0*2.40	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
16	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i	m ³		
d.3	1102-04	ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km			
	1102-05	55*0.015+51.463+8.70	m ³	60.988	
				RAZEM	60.988