



Lipnik, 05.04.2011r.

## Wyjaśnienia nr 3

Dotyczy: **Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi**

1. Na planie zagospodarowania i w warunkach zabudowy jest mowa o widowni około 400 miejsc, o pow. zabudowy 1200 m<sup>2</sup>, brak przedmiaru robót na nawierzchnie, ławki.

**Odpowiedź:**

**Powierzchnia widowni według decyzji o warunkach lokalizacji do 1200 m<sup>2</sup>**

**- według projektu – projektowana nawierzchnia widowni (strona 21 architektury)**

**370 m<sup>2</sup>**

2. Prosimy o uzupełnienie o szczegółowy projekt widowni-rodzaj ławek, przekroje przez nawierzchnie na terenie widowni?

**Odpowiedź:**

**Projekt nie przewiduje ławek na widowni, zgodnie z życzeniem Inwestora będą używane krzesła, ławki przenośne. Na stałe nie będzie (nie może tam być ławek)**

**- warstwy widowni – opis strona 21 architektura i rysunek – detal „D” na rysunku nr 1/3 – architektura.**

**- Nawierzchnia widowni jest płaską nawierzchnią, bez stopni i progów, a rzędne narożników widowni są podane na rysunkach: 1 i 1/2 - architektura**

3. Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe?

**Odpowiedź:**

**TAK do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe**

4. Czy powierzchnia 862 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki ujęta w przedmiarach obejmuje 2 rodzaje nawierzchni zaznaczonej na planie zagospodarowania jako:

- nawierzchnia chodnikowa koloru żółtego ze wzmocnioną podbudową

- nawierzchnia chodnikowa koloru fioletowego?

**Odpowiedź:**

**Tak, powierzchnia 862 m<sup>2</sup> obejmuje dwa rodzaje kostki**

5. Prosimy o podanie dokładnego koloru kostki jaką należy uwzględnić dla chodników - kolor fioletowy na planie i dla drogi- kolor żółty na planie.

**Odpowiedź:**

**Chodnik kostka kolorowa, droga kostka kolorowa. Kolor kostki chodnika i drogi zostanie ustalony w trakcie realizacji robót.**

Z up. Wójta  
*mgr Rajat Smoliński*  
Zastępca Wójta Gminy

6. W przedmiarze jest uwzględniona 862 m<sup>2</sup> kostki gr. 8 cm na podbudowie :10 cm warstwa odsączająca, 10 cm- dolna podbudowa z kruszyw, 3 cm podsypka cementowo-piaskowa, 8 cm podbudowa z kruszyw- warstwa górna-warstwy te nie pokrywają się z przekrojami w projekcie. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**zgodnie z przedmiarem robót**

7. Czy powierzchnia 862 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki ujęta w przedmiarach obejmuje tylko nawierzchnię zaznaczoną na planie zagospodarowania kolorem żółtym- na wzmocnionej podbudowie czy również powierzchnię nawierzchni oznaczonej kolorem fioletowym- chodniki

**Odpowiedź:**

**Powierzchnia 862 m<sup>2</sup> obejmuje łączną nawierzchnię z kostki.**

8. Przedmiary załączony do dokumentacji elektr. pt: osw i przyłącze kablowe to te same przedmiary . Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

**Informacja dotycząca powyższego pytania znajduje się w Wyjaśnieniu nr 4**

9. W załączonej dokumentacji przetargowej brak projektu technicznego na wykonanie przyłącza kablowego oraz oświetlenia ulicznego- prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z wyjaśnieniem nr 1 dokumentacja została już uzupełniona**

Z up. Wójta  
*Smur*  
mgr Rafał Smoliński  
Zastępca Wójta Gminy