



Lipnik, dnia 11.04.2011 r.

Wyjaśnienie nr 6

Dotyczące: **Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi.**

1. Poz. 1 d. 1 – Obmiar 16,84 m³, krotność 0,25 (z czego wynika wprowadzona przez Zamawiającego krotność 0,25) – winno być 19,06 m³, krotność 1. Prosimy o skorygowanie obmiaru i krotności.
2. Poz. 51, 52, 53, 55 d. 10 – Obmiar 60,00 m², zgodnie z opisem technicznym do projektu winno być 33,00 m² – dot. opaski. Prosimy o wyjaśnienie i określenie ilości robót jaką należy przyjąć do wyceny.
3. Poz. 55 d. 10 – Przyjęto kostkę betonową gr. 6 cm; wg opisu do projektu należy zastosować kostkę betonową gr. 8 cm. Prosimy o określenie grubości kostki oraz jej koloru.
4. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących wykonania podbudowy z kruszywa 2-10 mm o grubości 7 cm stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm – dot. opaski. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
5. Poz. 59 d. 11 (dot. widownia + chodniki) – Przyjęto kostkę betonową gr. 8 cm; wg opisu do projektu należy zastosować kostkę betonową gr. 6 cm. Prosimy o określenie grubości kostki oraz jej koloru.
6. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących wykonania projektowanej nawierzchni dojazdu i terenu pod sceną (350 m²), a mianowicie:
 - ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
 - ułożenie krawężników betonowych;
 - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm;
 - wykonanie warstwy dolnej podbudowy odsączającej z piasku o grubości 25 cm;
 - wykonanie koryta pod nawierzchnią.

Odpowiedz:

Zamawiający skorygował przedmiar robót uwzględniając pyt. od Ad. 1 – 6. Ofertę cenową należy skalkulować zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót pn. „Zaktualizowany przedmiar robót – Architektura 11.04.2011r. – plik .pdf” na stronach www.lipnik.pl oraz na stronie www.lipnik.asi.pl w zakładce Przetargi, artykuły dotyczące w/w zadania.

7. Poz. 63 d. 10 – Czy konstrukcja przekrycia amfiteatru ma być ocynkowana czy malowana? Jeżeli malowana, to prosimy o określenie rodzaju farby i koloru (wg RAL) – z projektu wynika, że jest ona malowana w kolorze szarym zbliżonym do koloru rynien i rur spustowych, tj. RAL 7042.

Odpowiedz:

Konstrukcja przekrycia amfiteatru malowana w kolorze RAL 7042. Malowanie konstrukcji przekrycia sceny amfiteatru:

- dokładne oczyszczenie
- 2x farba podkładowa na spoiwie chlorokauczukowym
- 2x farba nawierzchniowa chlorokauczukowa.

8. Na przekrojach projektu architektonicznego (rys. 4, 5 i 6) widoczna jest konstrukcja z rury stalowej łukowej (2 szt) fi 50/5 mm w kolorze ciemny brąz o długości 1174 mm, promień wewnętrzny gięcia 4490 mm mocowana do konstrukcji przekrycia amfiteatru za pomocą łączników z rury stalowej fi 30/4 mm (2 x 9 szt) w kolorze ciemny brąz (długość 20 cm). Czy wykonanie tej konstrukcji wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedz:

Tak. Wykonanie tej konstrukcji wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Oferent winien dopisać tą pozycję do kosztorysu ofertowego uwzględnić ją przy sporządzaniu oferty cenowej tj. (Konstrukcja z rury stalowej łukowej /2 szt/ fi 50/5 mm w kolorze ciemny brąz o długości 1174 mm, promień w-w gięcia 4490 mm mocowana do konstrukcji przekrycia amfiteatru za pomocą łączników z rury stalowej fi 30/4 mm / 2 x 9 szt/ w kolorze ciemny brąz /długości 20 cm/) - j.m. 2 x kpl.

Z up. Wójta
Smolnik
mar. Rafał Smolnicki
Zastępca Wójta Gminy