

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Amfiteatr z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi /w-w instalacja elektryczna/					
1		Rozdzielnie i WLZ			
1 KSNR 5 d.1 0201-04	Montaż tablic TG	szt			
	1	szt		1.000	
				RAZEM	1.000
2 KSNR 5 d.1 0202-02	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych ProfilLine ON-2/850 Drzwi metalowe z zamkiem IP 40 TS1 i TS2	szt			
	2	szt		2.000	
				RAZEM	2.000
3 KSNR 5 d.1 0304-05	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 28 mm wykonywane przewodami kabelkowymi YKY 5x10	m			
	50	m		50.000	
				RAZEM	50.000
2		INSTALACJA WEWNĘTRZNA			
4 KSNR 5 d.2 0301-01	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu betonowym	m			
	450	m		450.000	
				RAZEM	450.000
5 KSNR 5 d.2 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.			
	8	wyp.		8.000	
				RAZEM	8.000
6 KSNR 5 d.2 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowy	wyp.			
	2	wyp.		2.000	
				RAZEM	2.000
7 KSNR 5 d.2 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	wyp.			
	32	wyp.		32.000	
				RAZEM	32.000
8 KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych A7 typ CO1	kpl.			
	258 EFG ES System	kpl.		2.000	
	2			RAZEM	2.000
9 KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych A7 typ CO1	kpl.			
	258 EFG ES System Awaryjna	kpl.		2.000	
	2			RAZEM	2.000
10 KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych A1 typ CO1	kpl.			
	158 awar. EFG ES System Awaryjna	kpl.		2.000	
	2			RAZEM	2.000
11 KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych A1 typ CO1	kpl.			
	158 awar. EFG ES System	kpl.		2.000	
	2			RAZEM	2.000
12 KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych G2 typ TRIO	kpl.			
	EVG 2x28 W System	kpl.		3.000	
	3			RAZEM	3.000
13 KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych G1 typ TRIO	kpl.			
	EVG 2x35 W System	kpl.		4.000	
	4			RAZEM	4.000
14 KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych G1 typ TRIO	kpl.			
	EVG 2x35 W System Awaryjan	kpl.		2.000	
	2			RAZEM	2.000
15 KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych B 1 typ TPlafo-	kpl.			
	niera BASE 2x18 W System awar.	kpl.		1.000	
	1			RAZEM	1.000
16 KNR-W 5-08 d.2 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów Wentylator z czujką ruchu i wilgoci	szt.			
	3	szt.		3.000	
				RAZEM	3.000
17 KSNR 5 d.2 0203-03	Montaż aparatów elektrycznych Przeciwpowozarowy wyłącznik Prądu	szt.			
	1	szt.		1.000	
				RAZEM	1.000
3		INSTALACJA ODGROMOWA			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KSNR 5 d.3 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 150	m		
			m	150.000	
				RAZEM	150.000
19	KSNR 5 d.3 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
20	KSNR 5 d.3 0602-02	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III 200	m		
			m	200.000	
				RAZEM	200.000
21	KNR-W 5-08 d.3 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 40	szt.		
			szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
22	KNR-W 5-08 d.3 0619-06	Montaż złączy kontrolnych w studzienkach kontrolnych analogia 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR-W 5-08 d.3 0603-05	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
4		POMIARY OCHRONNE			
24	KNR-W 5-08 d.4 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 20	pomiar		
			pomiar	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR-W 5-08 d.4 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 6	pomiar		
			pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR-W 5-08 d.4 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 32	pomiar		
			pomiar	32.000	
				RAZEM	32.000
27	KNR 4-03 d.4 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-03 d.4 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 3	pomiar		
			pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000