

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Amfiteatr z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego					
1		OŚWIETLENIE TERENU			
1 KNNR 5 d.1 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		80	m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
2 KNNR 5 d.1 0702-02		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		80	m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
3 KNNR 5 d.1 0706-02		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
		448	m	448.000	
				RAZEM	448.000
4 KNNR 5 d.1 0707-03		Układanie kabli (YAKY4x25) o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		224	m	224.000	
				RAZEM	224.000
5 KNNR 5 d.1 1007-02		Montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego słupy stylowe S-40 W	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
6 KNNR 5 d.1 1003-02		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	m		
		252	m	252.000	
				RAZEM	252.000
7 KNNR 5 d.1 1004-02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 3 ramiennym	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8 KNNR 5 d.1 0608-02		Uziomy płytowe w gotowym wykopie o powierzchni płyty do 1.0 m ²	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
9 KNNR 5 d.1 0605-08		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		88	m	88.000	
				RAZEM	88.000
10 KNNR 5 d.1 0605-05		Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
11 KNNR 5 d.1 1302-03		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		14	odc.	14.000	
				RAZEM	14.000
12 KNNR 5 d.1 0726-10		Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13 KSNR 5 d.1 0201-01		Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10 kg Skrzynia SO	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
14 KSNR 5 d.1 0203-01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
2		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego			
2.1		ZASILANIE POLICZNIKOWE			
15 KNNR 5 d.2. 0401-03 1		Złącza kablowe typu Z-21	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 KNNR 5 d.2. 0401-01 1		Złącza kablowe typu ZK1a 200 A	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 KNR 2-31 d.2. 0803-01 1		Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²		
		12	m ²	12.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
18	KNNR 2-31 d.2. 0310-01 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNNR 5 d.2. 0701-02 1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		9.60	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
20	KNNR 5 d.2. 0702-02 1	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		9.6	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
21	KNNR 5 d.2. 0706-02 1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
22	KNNR 5 d.2. 0707-04 1	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m (YAKY 4x70mm) w rowach kablowych ręcznie	m		
		145	m	145.000	
				RAZEM	145.000
23	KNNR 5 d.2. 0713-03 1	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNNR 5 d.2. 0705-01 1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNNR 5 d.2. 0605-05 1	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
26	KNNR 5 d.2. 1302-03 1	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 d.2. 0726-11 1	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000