

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112710-5	MIEJSCE GRILOWANIA			
1	KNR-W 2-01 d.1 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą sypcharek 40.13	m ²		
			m ²	40.130	
				RAZEM	40.130
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 40.13	m ²		
			m ²	40.130	
				RAZEM	40.130
3	KNR-W 2-01 d.1 0208-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 40.13*0.20	m ³		
			m ³	8.026	
				RAZEM	8.026
4	KNR 2-31 d.1 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 5 cm grubość po zagęszczeniu 36.13	m ²		
			m ²	36.130	
				RAZEM	36.130
5	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 4-18 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm 36.13	m ²		
			m ²	36.130	
				RAZEM	36.130
6	KNR 2-31 d.1 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 36.13	m ²		
			m ²	36.130	
				RAZEM	36.130
7	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 36.13	m ²		
			m ²	36.130	
				RAZEM	36.130
8	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 32.50	m		
			m	32.500	
				RAZEM	32.500
9	KNR-W 2-01 d.1 0510-01 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-01 d.1 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-23 d.1 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem 4.0	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-02 d.1 0205-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Płyty fundamentowe - ręczne układanie betonu STANOWISKA DO GRILA 1.5*0.5*0.35	m ³		
			m ³	0.263	
				RAZEM	0.263
13	KNR 2-21 d.1 0607-01	Ławki z siedziskiem drewnianym na podporach betonowych typu ZDROJE BO lub równoważne 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-21 d.1 0607-01 analogia	Stół z blatem drewnianym na podporach betonowych typu ZDROJE BO lub równoważne 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-23 d.1 0306-02 analogia	Montaż gilla prefabrykowanego betonowego TYPU "WIEDŃ lub równoważnego 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-19 d.1 0134-03 analogia	Montaż KOSZA "KOSZ/DR" lub równoważny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE PLAC ZABAW			
17	KNR-W 2-01 d.2 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
		240.0	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
18	KNR 2-01 d.2 0212-05 0214-02	Wywiezienie humusu poza teren działki do 5 km	m ³		
		240.0*0.12	m ³	28.800	
				RAZEM	28.800
19	KNR-W 2-01 d.2 0308-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.		
		45	dół.	45.000	
				RAZEM	45.000
20	KNR-W 2-01 d.2 0510-01 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
21	KNR-W 2-01 d.2 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
22	KNR 2-23 d.2 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
3	45262300-4	BETONOWANIE FUNDAMENTÓW			
23	KNR 2-23 d.3 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m ³	m ³		
		50*0.25*0.25*0.70	m ³	2.188	
				RAZEM	2.188
4	45212140-9	MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW I WYPOSAŻENIE firmy Inter-Flora lub równoważne			
24	KNR-W 2-19 d.4 0134-03+ wsp. do R * 2,5 analogia	Montaż HUŚTAWKI PODWÓJNEJ SH2 lub równoważnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-19 d.4 0134-03+ wsp. do R * 4 analogia	Montaż ZESTAWU ZABAWOWEGO "TOMEK" lub równoważnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-19 d.4 0134-03+ wsp. do R * 2,5 analogia	Montaż HUŚTAWKI SPRĘŻYNOWEJ "SPRO/MOT" lub równoważnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-19 d.4 0134-03+ wsp. do R * 2,5 analogia	Montaż HUŚTAWKI WAGOWEJ "SHW" lub równoważnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-19 d.4 0134-03 analogia	Montaż ŁAWKI "Ł2000" lub równoważnej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-19 d.4 0134-03 analogia	Montaż KOSZA "KOSZ/DR" lub równoważnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-19 d.4 0134-03 analogia	Montaż tablicy informacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-23 d.4 0403-03 analogia	Ogrodzenie placu zabaw - płotki drewniane , wysokość 0,9m	m		
		58.50	m	58.500	
				RAZEM	58.500
5	45233200-1	UTWARDZENIE GRUNTU - CIĄG PIESZY , CHODNIK			
32	KNR-W 2-01 d.5 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
		56.56	m ²	56.560	
				RAZEM	56.560
33	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		56.56	m ²	56.560	
				RAZEM	56.560
34	KNR-W 2-01 d.5 0208-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		56.56*0.20	m ³	11.312	
				RAZEM	11.312
35	KNR 2-31 d.5 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 5 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		56.56	m ²	56.560	
				RAZEM	56.560
36	KNR 2-31 d.5 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 4-18 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		56.56	m ²	56.560	
				RAZEM	56.560
37	KNR 2-31 d.5 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		56.56	m ²	56.560	
				RAZEM	56.560
38	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		56.56	m ²	56.560	
				RAZEM	56.560
39	KNR 2-31 d.5 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		62.95	m	62.950	
				RAZEM	62.950