

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
E1	CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów) wraz z inwentaryzacją powykonawczą	ha	0,056		
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mech. w gruncie kat. III-IV z transp. urobku na nasyp samoch. na odl. do 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszcz. wodą - KORYTOWANIE	m3	139,50		
E2	CPV 45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej				
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	558,00		
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m2	558,00		
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 4-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	558,00		
6	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową w ilości średnio 50 kg/m2	t	27,90		
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	558,00		
8		Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów, wysokość elementów do 4,00 m	m	31,00		

Wartość kosztorysu

PLN

NETTO

PLN

BRUTTO

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

[OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.](#)