

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112710-5	MIEJSCE GRILOWANIA			
1	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0119-01	spycharek	m ²	40.130	
		40.13			
				RAZEM	40.130
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	40.130	
		40.13			
				RAZEM	40.130
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi	m ³		
d.1	0208-05	kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa- mochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	8.026	
		40.13*0.20			
				RAZEM	8.026
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 5 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0106-01		m ²	36.130	
		36.13			
				RAZEM	36.130
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 4-18 mm o grubości	m ²		
d.1	0114-07	po zagęszczeniu 8 cm	m ²	36.130	
		36.13			
				RAZEM	36.130
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm	m ²		
d.1	0105-07	grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	36.130	
	0105-08				
		36.13			
				RAZEM	36.130
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02		m ²	36.130	
		36.13			
				RAZEM	36.130
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł- nieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01		m	32.500	
		32.50			
				RAZEM	32.500
9	KNR-W 2-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1	0510-01		m ²	4.000	
	analogia	4			
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu	m ²		
d.1	0510-02	Krotność = 5	m ²	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion	m ²		
d.1	0209-03	po wysiewie humusem	m ²	4.000	
		4.0			
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-02	Płyty fundamentowe - ręczne układanie betonu STANOWISKA DO GRILA	m ³		
d.1	0205-01		m ³	0.263	
	z.sz. r 03				
	5.7. 9907-				
	05	1.5*0.5*0.35			
				RAZEM	0.263
13	KNR 2-21	Ławki z siedziskiem drewnianym na podporach betonowych typu ZDROJE	m		
d.1	0607-01	BO lub równoważne	m	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-21	Stół z blatem drewnianym na podporach betonowych typu ZDROJE BO	szt		
d.1	0607-01	lub równoważne	szt	2.000	
	analogia	2			
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-23	Montaż gilla prefabrykowanego betonowego TYPU "WIEDEŃ lub równo- ważnego	szt.		
d.1	0306-02		szt.	1.000	
	analogia	1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-19	Montaż KOSZA "KOSZ/DR" lub równoważny	kpl.		
d.1	0134-03				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE PLAC ZABAW			
17	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą	m ²		
d.2	0119-01	spycharek			
		152.0	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
18	KNR 2-01	Wywiezienie humusu poza teren działki do 5 km	m ³		
d.2	0212-05				
	0214-02				
		152.0*0.12	m ³	18.240	
				RAZEM	18.240
19	KNR-W 2-01	Wykopianie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.	dół.		
d.2	0308-06	gruntu III)			
		45	dół.	45.000	
				RAZEM	45.000
20	KNR-W 2-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2	0510-01				
	analogia				
		152.0	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
21	KNR-W 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu	m ²		
d.2	0510-02	Krotność = 5			
		152.0	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
22	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion	m ²		
d.2	0209-03	po wysiewie humusem			
		152.0	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
3	45262300-4	BETONOWANIE FUNDAMENTÓW			
23	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3	m ³		
d.3	0308-01				
		45*0.25*0.25*0.70	m ³	1.969	
				RAZEM	1.969
4	45212140-9	MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW I WYPOSAŻENIE firmy Inter-Flora lub równoważne			
24	KNR-W 2-19	Montaż HUŚTAWKI PODWÓJNEJ SH2 lub równoważnej	kpl.		
d.4	0134-03+				
	wsp. do R *				
	2,5				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-19	Montaż ZESTAWU ZABAWOWEGO "TOMEK" lub równoważnego	kpl.		
d.4	0134-03+				
	wsp. do R *				
	4				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-19	Montaż HUŚTAWKI SPRĘŻYNOWEJ "SPRO/MOT" lub równoważnej	kpl.		
d.4	0134-03+				
	wsp. do R *				
	2,5				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-19	Montaż HUŚTAWKI WAGOWEJ "SHW" lub równoważnej	kpl.		
d.4	0134-03+				
	wsp. do R *				
	2,5				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-19	Montaż ŁAWKI "Ł2000" lub równoważnej	kpl.		
d.4	0134-03				
	analogia				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-19	Montaż KOSZA "KOSZ/DR" lub równoważnego	kpl.		
d.4	0134-03				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-19	Montaż tablicy informacyjnej	kpl.		
d.4	0134-03				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-23	Ogrodzenie placu zabaw - płotki drewniane , wysokość 0,9m	m		
d.4	0403-03				
	analogia				
		52.50	m	52.500	
				RAZEM	52.500
5	45233200-1	UTWARDZENIE GRUNTU - CIĄG PIESZY , CHODNIK			
32	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą	m ²		
d.5	0119-01	spycharek			
		105.28	m ²	105.280	
				RAZEM	105.280
33	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.5	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm			
		105.28	m ²	105.280	
				RAZEM	105.280
34	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi	m ³		
d.5	0208-05	kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-			
		mochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		105.28*0.20	m ³	21.056	
				RAZEM	21.056
35	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 5 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.5	0106-01				
		105.28	m ²	105.280	
				RAZEM	105.280
36	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 4-18 mm o grubości	m ²		
d.5	0114-07	po zagęszczeniu 8 cm			
		105.28	m ²	105.280	
				RAZEM	105.280
37	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm	m ²		
d.5	0105-07	grubość warstwy po zagęszczeniu			
	0105-08				
		105.28	m ²	105.280	
				RAZEM	105.280
38	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.5	0511-02	mentowo-piaskowej			
		105.28	m ²	105.280	
				RAZEM	105.280
39	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-	m		
d.5	0407-04	nieniem spoin zaprawą cementową			
		143.51	m	143.510	
				RAZEM	143.510
6	45340000-2	BUDOWA OGRODZENIA - PIŁKOCHWYTY			
40	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie	m ³		
d.6	0203-01	betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)			
	z.sz. r 03				
	5.7. 9907-				
	05				
		8*0.50*0.50*0.80	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
41	KNR 2-23	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o roz-	m		
d.6	0401-01	stawie 3.0 m i wysokości 4 m PIŁKOCHWYTY			
	0401-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	28		m	28.000	
				RAZEM	28.000