

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
CPV:45212221-1:ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BOISKA SPORTOWEGO					
1		Roboty pomiarowe			
1 KNNR 1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta	ha		
d.1 0112-02		pod nawierzchnie -boisk	ha	0.66	
		0.66			
				RAZEM	0.66
2 KNNR 1		Usunięcie podbudowy żuźlowej za pomocą spycharek, grubość warstwy	m ²		
d.1 0113-01		do 15 cm	m ²	674.50	
		674.50			
				RAZEM	674.50
3 KNNR 1		Usunięcie podbudowy żuźlowej za pomocą spycharek, dodatek za każ-	m ²		
d.1 0113-02		de dalsze 5 cm grubości	m ²	674.5	
		Krotność = 3			
		674.50			
				RAZEM	674.5
4 KNR 2-01		Ręczne usunięcie podbudowy , grubość warstwy do 15 cm.	m ²		
d.1 0125-01		Krotność = 0.2	m ²	675	
		674.50			
				RAZEM	675
5 KNR 4-01		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1	m ³		
d.1 0108-11		km	m ³	202.35	
		674.5*0.3			
				RAZEM	202.35
2		BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ-nawierzchnia trawiasta			
6 KNR 2-21		Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej po-	m ³		
d.2 0109-03		przednio sprzymowanej oraz torfu	m ³	37.50	
		37.5			
				RAZEM	37.50
7 KNR 2-21		Przesiewanie ziemi urodzajnej(humusu)+ torfu	m ³		
d.2 0109-04			m ³	37.50	
		7500*0.005			
				RAZEM	37.50
8 KNR 2-23		Wykon. nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej wars-	m ²		
d.2 0209-01		twie roślinnej ręcznie z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²	7500.0	
		7500			
				RAZEM	7500.0
9 KNR 2-21		Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych	m ²		
d.2 0702-04			m ²	7500.0	
		7500			
				RAZEM	7500.0
10 KNR 2-23		Osadzenie elementów stalowych tuleje do słupków i stojaków do piłki	szt		
d.2 0309-04		nożnej obsada tylna	szt	4	
		4			
				RAZEM	4
11 KNR 2-23		Osadzenie elementów stalowych tuleje do słupków i stojaków do piłki	szt		
d.2 0309-03		nożnej obsada przednia	szt	4	
		4			
				RAZEM	4
12 KNR 2-23		Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków	szt		
d.2 0310-07		i bramek bramki stalowo-siatkowe do piłki nożnej o wymiarach 2*(2,0*3,	szt	2	
		0m) h=2,44 siatka standardowa			
		2			
				RAZEM	2
3		BIEZNIA 100 M			
13 KNNR 6		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicz-	m ²		
d.3 0101-02		nie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyj-	m ²	674.50	
		ny			
		674.50			
				RAZEM	674.50
14 KNNR 6		Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęsz-	m ²		
d.3 0106-06		czeniu 15 cm,	m ²	1.60	
		Krotność = 6			
		1.6			
				RAZEM	1.60
15 KNNR 6		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3 0113-01			m ²	675	
		674.50			
				RAZEM	675
16 KNNR 6		Podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa górna, po zagęszczeniu 10	m ²		
d.3 0114-04		cm	m ²	674.5	
		Krotność = 0.25			
		674.50			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	674.5
17	KNR 2-23	Nawierzchnia mineralna z mączki ceglanej G5 warstwa grubości 4cm	m ²		
d.3	0112-01	674.50	m ²	674.5	
				RAZEM	674.5
18	KNR 2-23	Nawierzchnia mineralna z mączki ceglanej D10 warstwa grubości 1 cm	m ²		
d.3	0112-01	674.50	m ²	674.5	
				RAZEM	674.5
19	KNR 6	Obrzeża betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m		
d.3	0404-02	(128+5.27)*2	m	266.54	
				RAZEM	266.54
20	KNR 2-31	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie- pasy szer. 5 cm	m		
d.3	0706-02	500	m	500.00	
				RAZEM	500.00
4		REMONT ŁAWEK DREWNIANYCH			
21	kalk. własna	Remont ławek drewnianych - wymiana drewnianych siedzisk. Siedziska	m		
d.4	kalk. własna	wykonać z drewna sosnowego belki 6,5 x4x267 cm	m	373.800	
		(27.5+27.5+28.5+28.5+28)*2.67			
				RAZEM	373.800