

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego					
1					
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
2	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
3	KNNR 5 d.1 0706-02	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
4	KNNR 5 d.1 0707-03	Układanie kabli (YAKY4x25) o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Luximex 400 W	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5 d.1 0608-02	Uziomy płytowe w gotowym wykopie o powierzchni płyty do 1.0 m ²	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNNR 5 d.1 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		88	m	88.000	
				RAZEM	88.000
10	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KSNR 5 d.1 0201-01	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10 kg Skrzynia SO	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1