

Znak: ZP.341/1/08

Lipnik dnia 18.01.2008 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ROBOTY BUDOWLANE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1 NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina Lipnik

Adres pocztowy: Lipnik 20, 27-540 Lipnik

Województwo Świętokrzyskie

Tel. (015) 869 14 10, (015) 869 14 19

Faks (015) 869 17 54

Adres strony internetowej zamawiającego

www.lipnik.asi.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty Budowlane na które nie przysługuje odwołanie

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie I

Przebudowa drogi gminnej Leszczków – Obskóry

Na odcinku 855 mb i szerokości 3 mb

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cni. w raz z odwiezieniem ścinki na odkład w ilości 1710 m²

Konto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II – IV. głębokość konta 20 cm w ilości 938,10 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II- IV w ilości 2831,7 m²

Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm w ilości 938,10 m²

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 142,56 m³

Wykonanie podbudowy z kruszka łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 1 5 cm w ilości 207,92 m³

Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno -grysową średnio 50kg/m² w ilości 129,96 t

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej. grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 2565 m²

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 3 km – rowy w ilości 855 m³

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 136,8 m³

Przebudowa drogi gminnej Włostów – Pęcławice

Odcinek długości 248 mb i szerokości 4 m + 117 m x 2,5 mb

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład w ilości 730 m²

Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II pod przepusty w ilości 32 m³

Wykonanie przepustów pod zjazdami i jezdnią z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej w ilości 32 m

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 1389,60 m²

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm w ilości 80,56 m³

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu do 15 cm w ilości 87,60 m³

Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m² w ilości 64,96 t

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1284,50 m²

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 3 km – rowy w ilości 270 m³

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm w ilości 150 m

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy 10 cm – zjazdy w ilości 48 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 64,26 m³

Zadanie II

Przebudowa drogi gminnej Kurów – Kolonie:

Odcinek długości 755 mb x 3 mb szerokości

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład w ilości 1530 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 2500,10 m²

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 178,20 m³

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm w ilości 107,72 m³

Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m² w ilości 116,28 t

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 2295 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 137,70m³

Zadanie IIII

Przebudowa dróg gminnych w m. Swojków i Malżyn

Odcinek I i II w m. Malżyn

Długości 56 mb x 3,2 mb + 245 x 3,5 mb

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem śinki na odkład - odcinek I w ilości 112 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - odcinek I w ilości 179,20 m²

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - odcinek I w ilości 17,92 m³

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - odcinek I w ilości 168 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie - odcinek I w ilości 7,84 m³

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem śinki na odkład - odcinek II w ilości 490 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - odcinek II w ilości 924,30 m²

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - odcinek II w ilości 61,71 m³

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - odcinek II w ilości 46,08 m³

Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m² - odcinek II w ilości 43,37 t

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - odcinek II w ilości 857,50 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie - odcinek II w ilości 41,65 m³

Odcinek III w m . Swojków

Długości 540 mb x 2,7 mb

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem śinki na odkład w ilości 1080 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 1587,60 m²

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm w ilości 190,51 m³

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1458 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 84,40 m³

Przebudowa dróg gminnych w Łownicy

Odcinek I długości 285 mb x 3

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm. wraz z odwiezieniem ścinki na odkład w ilości 570 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV w ilości 929,90 m²

Wykonanie podbudowy z kruszyw a łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 71,28 m³

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm w ilości 32,56 m³

Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno -grysową średnio 50kg/m² w ilości 43,32 t

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 855 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 51,30 m³

Odcinek II długości 335 mb x 3 mb szerokości

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm. wraz z odwiezieniem ścinki na odkład w ilości 355 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 1085 m²

Wykonanie podbudowy z kruszyw a łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 109 m³

Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno -grysową średnio 50kg/m² w ilości 51 t

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1005 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 33,50 m³

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45.00.00.00 – 7

45.23.31.20-6

45.23.32.20-7

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

[Tak, ilość części: 3](#)

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

[Data zakończenia 15/07/2008](#)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm./oraz w SIWZ; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm./; - załączą do oferty wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty; - zaakceptują istotne postanowienia umowy. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie oparta na załączonych przez Wykonawcę dokumentach.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.lipnik.asi.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

[Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok. nr 23 i 27](#) za kwotę 10 zł (słownie: dziesięć zł)

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: [08/02/2008](#) Godzina: [10:00](#)

Miejsce:

[Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipik 20 pok nr 23](#)

IV.3.5) Termin związania ofertą:

[okres w dniach: 30](#)

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

[Projekt nie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej](#)

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 stycznia 2008 r. pod numerem 13226-2008

ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH *

CZĘŚĆ Nr: 1

NAZWA: [Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik Zadanie I](#)

[Przebudowa drogi gminnej Leszczków - Obskóry](#)

[Przebudowa drogi gminnej Włostów – Pęcławice](#)

Zadanie I

Przebudowa drogi gminnej Leszczków – Obskóry

Na odcinku 855 mb i szerokości 3 mb

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cni. w raz z odwiezieniem ścinki na odkład w ilości 1710 m²

Konto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II – IV. głębokość konta 20 cm w ilości 938,10 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II- IV w ilości 2831,7 m²

Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm w ilości 938,10 m²

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 142,56 m³

Wykonanie podbudowy z kruszka łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 1 5 cm w ilości 207,92 m³

Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno -grysową średnio 50kg/m² w ilości 129,96 t

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej. grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 2565 m²

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 3 km – rowy w ilości 855 m³

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 136,8 m³

Przebudowa drogi gminnej Włostów – Pęcławice

Odcinek długości 248 mb i szerokości 4 m + 117 m x 2,5 mb

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład w ilości 730 m²

Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II pod przepusty w ilości 32 m³

Wykonanie przepustów pod zjazdami i jezdnią z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej w ilości 32 m

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 1389,60 m²

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm w ilości 80,56 m³

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu do 15 cm w ilości 87,60 m³

Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m² w ilości 64,96 t

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1284,50 m²

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 3 km – rowy w ilości 270 m³

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm w ilości 150 m

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy 10 cm – zjazdy w ilości 48 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 64,26 m³

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45.00.00.00 – 7

45.23.31.20-6

45.23.32.20-7

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

[Zakończenie 15/07/2008](#)

4) KRYTERIA OCENY OFERT

[Najniższa cena](#)

CZĘŚĆ Nr: 2

Zadanie II

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik

Przebudowa drogi gminnej Kurów – Kolonie

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

[Zadanie II Przebudowa drogi gminnej Kurów - Kolonie: Odcinek długości 755 mb x 3](#)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład w ilości 1530 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 2500,10 m²

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 178,20 m³

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm w ilości 107,72 m³

Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m² w ilości 116,28 t

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 2295 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 137,70m³

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45.00.00.00 – 7

45.23.31.20-6

45.23.32.20-7

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

[Zakończenie 15/07/2008](#)

4) KRYTERIA OCENY OFERT

[Najniższa cena](#)

CZEŚĆ Nr: 3

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik Zadanie III
Przebudowa dróg gminnych w m. Swojków i Małżyn
Przebudowa dróg gminnych w Łownicy

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przebudowa dróg gminnych w m. Swojków i Małżyn

Odcinek I i II w m. Małżyn

Długości 56 mb x 3,2 mb + 245 x 3,5 mb

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład - odcinek I w ilości 112 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - odcinek I w ilości 179,20 m²

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - odcinek I w ilości 17,92 m³

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - odcinek I w ilości 168 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie - odcinek I w ilości 7,84 m³

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład - odcinek II w ilości 490 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - odcinek II w ilości 924,30 m²

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - odcinek II w ilości 61,71 m³

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - odcinek II w ilości 46,08 m³

Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m² - odcinek II w ilości 43,37 t

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - odcinek II w ilości 857,50 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie - odcinek II w ilości 41,65 m³

Odcinek III w m. Swojków

Długości 540 mb x 2,7 mb

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład w ilości 1080 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 1587,60 m²

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm w ilości 190,51 m³

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1458 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 84,40 m³

Przebudowa dróg gminnych w Łownicy

Odcinek I długości 285 mb x 3

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm. wraz z odwiezieniem ścinki na odkład w ilości 570 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV w ilości 929,90 m²

Wykonanie podbudowy z kruszyw a łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 71,28 m³

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm w ilości 32,56 m³

Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno -grysową średnio 50kg/m² w ilości 43,32 t

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 855 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 51,30 m³

Odcinek II długości 335 mb x 3 mb szerokości

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm. wraz z odwiezieniem ścinki na odkład w ilości 355 m²

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 1085 m²

Wykonanie podbudowy z kruszyw a łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 109 m³

Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno -grysową średnio 50kg/m² w ilości 51 t

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1005 m²

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 33,50 m³

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45.00.00.00 – 7

45.23.31.20-6

45.23.32.20-7

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

[Zakończenie 15/07/2008](#)

4) KRYTERIA OCENY OFERT

[Najniższa cena](#)