

Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej Leszczków – Obskóry

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik

Zadanie I

Przebudowa drogi gminnej Leszczków – Obskóry

(odc. I)

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	D-06.03.01.011	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		1710,00
	W1	855*1*2	m2	1710,00	
2	D-04.01.01.022	Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2		938,10
	W1	155*3,54	m2	548,70	
	W2	550*3,54*0,2	m2	389,40	
3	D-04.01.01.041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		2831,70
	W1	550*3,24	m2	1782,00	
	W2	150*3,34	m2	501,00	
	W3	155*3,54	m2	548,70	
4	D-04.02.01.021	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm	m2		938,10
	W1	155*3,54	m2	548,70	
	W2	550*3,54*0,2	m2	389,40	
5	D-04.08.05.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m3		142,56
	W1	550*3,24*0,8*0,1	m3	142,56	
6	D-04.08.05.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m3		207,92
	W1	305*3,34*0,15	m3	152,81	
	W2	550*3,34*0,15*0,2	m3	55,11	
7	D-04.08.01.021	Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m2	t		129,96
	W1	855*3,04*0,02*2,5	t	129,96	
8	D-05.03.05.061	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		2565,00
	W1	855*3	m2	2565,00	
9	D-02.01.01.052	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 3 km - rowy	m3		855,00
	W1	855*1*1	m3	855,00	
10	D-06.03.01.031	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie	m3		136,80
	W1	855*2*0,5*0,16	m3	136,80	

Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej Włostów Pęcławice
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik
Zadanie I
Przebudowa drogi gminnej Włostów Pęcławice
(odc. II)

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1*	D-06.03.01.011	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		730,00
	W1	365*1*2	m2	730,00	
2*	D-02.01.01.011	Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II pod przepusty	m3		32,00
	W1	(5+7+5*4)*1*1	m3	32,00	
3*	D-06.02.01.012	Wykonanie przepustów pod zjazdami i jezdnią z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m		32,00
	W1	5+7+5*4	m	32,00	
4*	D-04.01.01.041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		1389,60
	W1	190*4,24	m2	805,60	
	W2	58*4,34	m2	251,72	
	W3	117*2,84	m2	332,28	
5*	D-04.08.05.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		80,56
	W1	190*4,24*0,1	m3	80,56	
6*	D-04.08.05.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu do 15 cm	m3		87,60
	W1	58*4,34*0,15	m3	37,76	
	W2	117*2,84*0,15	m3	49,84	
7*	D-04.08.01.021	Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m2	t		64,96
	W1	248*4,04*0,02*2,5	t	50,10	
	W2	117*2,54*0,02*2,5	t	14,86	
8*	D-05.03.05.062	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		1284,50
	W1	248*4,0	m2	992,00	
	W2	117*2,5	m2	292,50	
9*	D-02.01.01.052	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 3 km - rowy	m3		270,00
	W1	60*2*1	m3	120,00	
	W2	150*1*1	m3	150,00	
10*	D-06.04.01.021	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m		150,00
	W1	150	m	150,00	
11*	D-04.04.01.022	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy 10 cm - zjazdy	m2		48,00
	W1	4*3*4	m2	48,00	
12*	D-06.03.01.031	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie	m3		64,26
	W1	(2*365-4*4)*0,18*0,5	m3	64,26	

Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej Kurów – Kurów Kolonie
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik

Zadanie II
Przebudowa drogi gminnej Kurów – Kurów Kolonie

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	D-06.03.01.011	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		1530,00
	W1	755*2*1+10*2	m2	1530,00	
2	D-04.01.01.041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		2500,10
	W1	550*3,24	m2	1782,00	
	W2	(205+10)*3,34	m2	718,10	
3	D-04.08.05.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m3		178,20
	W1	550*3,24*0,1	m3	178,20	
4	D-04.08.05.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m3		107,72
	W1	(205+10)*3,34*0,15	m3	107,72	
5	D-04.08.01.021	Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m2	t		116,28
	W1	(755+10)*3,04*0,02*2,5	t	116,28	
6	D-05.03.05.061	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		2295,00
	W1	(755+10)*3	m2	2295,00	
7	D-06.03.01.031	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie	m3		137,70
	W1	(755+10)*2*0,5*0,18	m3	137,70	

Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych w m. Łownica
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik

Zadanie III
Przebudowa dróg gminnych w m. Łownica (odc. I)

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. Robót [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	D-06.03.01.011	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	570,00		
2	D-04.01.01.041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	929,90		
3	D-04.08.05.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m3	71,28		
4	D-04.08.05.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m3	32,56		
5	D-04.08.01.021	Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m2	t	43,32		
6	D-05.03.05.061	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	855,00		
7	D-06.03.01.031	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie	m3	51,30		

Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych w m. Łownica
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik

Zadanie III
Przebudowa dróg gminnych w m. Łownica (odc. II)

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	D-06.03.01.011	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		335,00
	W1	335*2*0,5	m2	335,00	
2	D-04.01.01.041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		1085,00
	W1	335*3,24	m2	1085,00	
3	D-04.08.05.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m3		109,00
	W1	335*3,24*0,1	m3	109,00	
4	D-04.08.01.021	Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m2	t		51,00
	W1	335*3,04*0,02*2,5	t	51,00	
5	D-05.03.05.061	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		1005,00
	W1	335*3,0	m2	1005,00	
6	D-06.03.01.031	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie	m3		33,50
	W1	335*0,5*2*0,10	m3	33,50	

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik
Zadanie III
Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych w m. Swojków i Małżyn
(odc. I i II)

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1*	D-06.03.01.011	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład - odcinek I	m2		112,00
	W1	56*2*1	m2	112,00	
2*	D-04.01.01.041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - odcinek I	m2		179,20
	W1	56*3,2	m2	179,20	
3*	D-04.08.05.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - odcinek I	m3		17,92
	W1	56*3,2*0,1	m3	17,92	
4*	D-05.03.05.061	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - odcinek I	m2		168,00
	W1	56*3	m2	168,00	
5*	D-06.03.01.031	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie - odcinek I	m3		7,84
	W1	56*0,14*0,5*2	m3	7,84	
6*	D-06.03.01.011	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład - odcinek II	m2		490,00
	W1	245*2*1	m2	490,00	
7*	D-04.01.01.041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - odcinek II	m2		924,30
	W1	165*3,74+80*3,84	m2	924,30	
8*	D-04.08.05.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - odcinek II	m3		61,71
	W1	165*3,74*0,1	m3	61,71	
9*	D-04.08.05.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - odcinek II	m3		46,08
	W1	80*3,84*0,15	m3	46,08	
10*	D-04.08.01.021	Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m2 - odcinek II	t		43,37
	W1	245*3,54*0,02*2,5	t	43,37	
11*	D-05.03.05.061	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - odcinek II	m2		857,50
	W1	245*3,5	m2	857,50	
12*	D-06.03.01.031	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie - odcinek II	m3		41,65
	W1	245*0,5*2*0,17	m3	41,65	

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik
Zadanie III
Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych w m. Swojków i Małżyn
(odc. III)

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	D-06.03.01.011	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		1080,00
	W1	540*2*1	m2	1080,00	
2	D-04.01.01.041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		1587,60
	W1	540*2,94	m2	1587,60	
3	D-04.08.05.012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m3		190,51
	W1	540*2,94	m3	190,51	
4	D-05.03.05.061	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		1458,00
	W1	540*2,7	m2	1458,00	
5	D-06.03.01.031	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie	m3		84,40
	W1	540*2*0,5	m3	84,40	