

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lipniku, polegająca na zabudowie dźwigu platformowego na działce nr ewid. 353 w miejscowości Lipnik.					
1		roboty rozbiórkowe			
1	kalk. własna	Rozbiórka elementów konstrukcyjnych budynku /ścian, stropów, posadзки parteru/	m ³		
d.1	kalk. własna	(1.79*1.64*0.3)*2+((1.6*2.1*0.25)*2)+10.08	m ³	13.521	
				RAZEM	13.521
2	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	13.52	m ³	13.52	
				RAZEM	13.52
2		Parter - strop, posadзки			
3	KNNR 2	Podkłady, betonowe B15	m ²		
d.2	1101-01	Krotność = 0.1 1.7*1.8+10.08	m ²	13.14	
				RAZEM	13.14
4	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadзки zatarte na gładko, grubości 20 mm	m ²		
d.2	1102-02	3.06+10.08	m ²	13.14	
				RAZEM	13.14
5	ORGB 2-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" gr.2mm	m ²		
d.2	1130-02	13.14	m ²	13.14	
				RAZEM	13.14
6	KNR 2-02	Posadзки z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowej Tarket	m ²		
d.2	1112-06	13.14	m ²	13.14	
				RAZEM	13.14
7	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1112-09	13.14	m ²	13.14	
				RAZEM	13.14
8	KNR 2-02	Listwy przyścienne PCW zgrzewane Tarket wyoblone	m		
d.2	1113-07	13.14*1.16	m	15.24	
				RAZEM	15.24
9	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żel-betonowych,	m ²		
d.2	0101-05	10.08	m ²	10.08	
				RAZEM	10.08
10	KNNR 2	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym zebr rozdzielcze	m ³		
d.2	0105-05	10.08*0.08	m ³	0.81	
				RAZEM	0.81
11	kalk. własna	Strop uzupełniający - płyta wylewana grubości 8 cm opatrz na 2 belkach stalowych I 240	m ²		
d.2	kalk. własna	5.76*1.75	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
12	kalk. własna	dodatkowe belki nadproża w murach istniejących 2 belki stalowe I 140 nad piętrzem i I 160 nad parterem + dodatkowe słupki z C 240 oparte na blachach stopowych gr 16 mm zgodnie z rysunkiem K-4	kg		
d.2	kalk. własna	468.80	kg	468.800	
				RAZEM	468.800
3		Okładziny ścian - PARTER			
13	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m ²		
d.3	0801-03	35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
14	KNNR 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 2 warstwowa	m ²		
d.3	0802-06	Krotność = 2 35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
15	ORGB 2-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m ²		
d.3	1134-02	35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
16	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m ²		
d.3	1505-01	300	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
4		wewnętrzne instalacje elektryczne			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	kalk. własna kalk. własna	zasilanie dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych typ A5000/A7000 zgodnie z rysunkiem E1 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.4	kalk. własna kalk. własna	kanal blaszany 14x 28 cm z otworem wentylacyjnym pod stropem piętra 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.4	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		Dzwig elektryczny, śrubowy, platformowy A5000 GOLD-BUD			
20 d.5	KW	Kalkulacja własna : Dostawa i montaż dźwigu elektrycznego, śrubowego, platformowego A5000 GOLD-BUD -ilość przystanków/ drzwi 2/ wg specyfikacji. 1	kpl kpl	 1	
				RAZEM	1
6		Obudowa szybu dźwigu			
21 d.6	KNR 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr12,5mm wodo i ognioodporne na rusztach metalowych z wypełnieniem wełną mineralną 6.7*(1.69+1.79)	m ² m ²	 23.3	
				RAZEM	23.3