

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Poszcz	Razem
Amfiteatr z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi /architektura/ --ETAP II				
1		Parter -podłoża i posadzki		
1 d.1	KNNR 2 1101-03	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich stabilizowany cementem 50kg/m3 Krotność = 0,25 84,2*0,2	16,84	
			RAZEM	16,84
2 d.1	KNNR 2 1101-01	Podkłady, betonowe B15 Krotność = 0,15 16,84	16,84	
			RAZEM	16,84
3 d.1	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6mm o oczkach 100mm 84,2	84,20	
			RAZEM	84,20
4 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,-grunt Eurolan 3K 65	65,00	
			RAZEM	65,00
5 d.1	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno,papa podkłado- wa 84,2	84,20	
			RAZEM	84,20
6 d.1	KNRW 2- 02 0606- 02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV 84,2	84,20	
			RAZEM	84,20
7 d.1	KNNR 2 0602-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych EPS 100- 6cm 84,2	84,20	
			RAZEM	84,20
8 d.1	KNNR 2 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gruboś- ci 20 mm 84,2	84,20	
			RAZEM	84,20
9 d.1	KNNR 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3 84,2	84,20	
			RAZEM	84,20
10 d.1	ORGB 2- 02 1130- 02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" gr.2mm 84,2	84,20	
			RAZEM	84,20
11 d.1	ORGB 2- 02 1130- 03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrą- cenie za zmianę grubości o 1 mm, zaprawa "Ceresit CN 72" Krotność = 3 -84,2	-84,20	
			RAZEM	-84,20
12 d.1	ORGB 2- 02 2808- 05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w po- mieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ce- resit" 11,1	11,10	
			RAZEM	11,10
13 d.1	ORGB 2- 02 2809- 03	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m2, płytki 15x15, zaprawa "Ceresit" 11,1*1,6	17,76	
			RAZEM	17,76
14 d.1	KNR 12 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - terakota układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana 9,7	9,70	
			RAZEM	9,70
15 d.1	KNR 12 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda kombinowana 9,7*1,6	15,52	
			RAZEM	15,52
16 d.1	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowej Tarket gr. 2 mm, gramatura max 3000g/m2 63,4	63,40	
			RAZEM	63,40

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.1 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		63,4	63,40	
			RAZEM	63,40
18	KNR 2-02 d.1 1113-07	Listwy przyścienne PCW zgrzewane Tarket wyoblone		
		63,4*1,16	73,54	
			RAZEM	73,54
19	KNR 2-02 d.1 1110-04 1)	podłoga z desek sosnowych o grubości 32 mm na legarach ułożonych krzyżowo - scena		
		65	65,000	
			RAZEM	65,000
2		Okładziny ścian parteru		
20	KNNR 2 d.2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów		
		160,67+70,47	231,14	
			RAZEM	231,14
21	KNNR 2 d.2 0801-04 wg posadzek	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów		
		84,2	84,20	
			RAZEM	84,20
22	KNNR 2 d.2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 2warstwowa Krotność = 2		
		160,67	160,67	
			RAZEM	160,67
23	KNNR 2 d.2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach 2 warstwowa Krotność = 2		
		84,2	84,20	
			RAZEM	84,20
24	ORGB 2- d.2 02 1134- 02	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
		244,87	244,87	
			RAZEM	244,87
25	KNR 12 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
		70,47	70,47	
			RAZEM	70,47
26	KNR 12 d.2 0829-07	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana		
		70,47	70,47	
			RAZEM	70,47
27	KNR 2-02 d.2 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		244,87	244,87	
			RAZEM	244,87
3		Schody zewnętrzne		
28	ORGB 2- d.3 02 1130- 02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" gr.2mm		
		29,5	29,50	
			RAZEM	29,50
29	ORGB 2- d.3 02 1130- 03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrą- cenie za zmianę grubości o 1 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"		
		Krotność = 3 -29,50	-29,50	
			RAZEM	-29,50
30	ORGB 2- d.3 02 2810- 05	Okładziny schodów z granitu strzegomskiego młotkowanego na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"		
		34,50	34,50	
			RAZEM	34,50
31	KNNR 7 d.3 0507-03	Pochwyt wejścia ze stali nierdzewnej		
		11,5	11,50	
			RAZEM	11,50
32	KNNR 7 d.3 0507-03	Balustrada wejścia ze stali nierdzewnej		
		11,5	11,50	
			RAZEM	11,50
4		Docieplenie ścian zewn. styropianem gr.15 cm+ tynk struktur.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Poszcz	Razem
33 d.4	KNR 23 2614-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15 cm FS15- system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-30 108	108,00	
			RAZEM	108,00
34 d.4	KNR 23 2614-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym -3cmi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 15 cm, z cegły, Cermit SN- DR-30 79,23	79,23	
			RAZEM	79,23
35 d.4	KNR 23 2612-06	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany 1165/3	388,333	
			RAZEM	388,333
36 d.4	KNR 23 2615-11	Zamocowanie listwy cokołowej 28+7	35,00	
			RAZEM	35,00
37 d.4	KNR 23 2615-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką 15	15,00	
			RAZEM	15,00
38 d.4	KNR 2-02 0920-04 1)	Obłożenie ścian płytkami klinkierowymi 15x15 cm 50,31	50,310	
			RAZEM	50,310
5		Rusztowania zewnętrzne		
39 d.5	KNNR 2 1401-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m 108	108,00	
			RAZEM	108,00
6		Stolarka okienna i drzwiowa		
40 d.6	KNRW 2- 02 1022- 01 D1 D1 ko	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe 1,0*2,1*2 1,05*2,1*3	4,20 6,62	
			RAZEM	10,82
41 d.6	KNRW 2- 02 1026- 01	Ościeżnice drewniane drzwiowe systemowe 10,82	10,82	
			RAZEM	10,82
42 d.6	KNR 2-02 2103-03	Analogia -Parapety z marmuru kompozytowego szer. 30cm (1,8+0,9)*5	13,50	
			RAZEM	13,50
43 d.6	KNR 2-17 0156-03	Nawietrzaki podokienne higrosterowane typ EMM 707 produkcji AERECO 5	5,00	
			RAZEM	5,00
44 d.6	ORGB 2- 02 0541- 02 parapety zewnetrz- ne	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety zewnętrzne 13,5*0,5	6,75	
			RAZEM	6,75
45 d.6	KNR 15 0526-02 wyłaz da- chowy 1	Osadzenie okien w połaci dachowej- wyłaz dachowy 0,8x0,8m ze schodami strychowy- mi drewnianymi LWS 350 o wym. 0,7 *1,4	1	
			RAZEM	1
46 d.6	KNR 19 1023-11 05	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach 1,8*1,5*4	10,80	
			RAZEM	10,80
47 d.6	KNR 19 1023-09 03	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach 0,9*1,5*1	1,35	
			RAZEM	1,35
7		Slusarka zewnętrzna (zamki+samoz.+uchwyty i okucia stand.odboje		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Poszcz	Razem
48 d.7	KNRW 2-02 1040-02 Dw1 EI 30 Dw 2	Drzwi stalowe, 2-skrzydłowe- drzwi zawieszane na trzech zawiasach,pochwyt ze stali nierdzewnej(min. szer drzwi 90cm) malowane proszkowo (1,4*2,15)*2 1,6*2,15	6,02 3,44	
			RAZEM	9,46
8		Obudowa pionów wentylacyjnych		
49 d.8	KNR 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr12,5mm wodo i ognioodporne na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowo, 100-01 6	6,0	
			RAZEM	6,0
9		Wycieraczki		
50 d.9	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 2	2	
			RAZEM	2
10		OPASKA		
51 d.10	KNR 2-31 0101-01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm 60	60,00	
			RAZEM	60,00
52 d.10	KNR 2-31 0105-01	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm-9cm 60	60,00	
			RAZEM	60,00
53 d.10	KNR 2-31 0105-02	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy Krotność = 6 60	60,00	
			RAZEM	60,00
54 d.10	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60/0,7	85,71	
			RAZEM	85,71
55 d.10	KNR 11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 40 60	60,00	
			RAZEM	60,00
11		zagospodarowanie terenu		
56 d.11	KNP 02 0314-01. 04 2)	ławki o konstrukcji z betonu płukanego o dł. około 1,85 m i szer. 0.62 m z desek ostruganych o gr. 25 mm z oparciem drewnianym 10	10,000	
			RAZEM	10,000
57 d.11	kalk. własna	Kosze betonowe z daszkiem na śmieci o śr. 340 mm i wysokości 1,10 m zabetonowane na cokole betonowym. 11	11,000	
			RAZEM	11,000
58 d.11	kalk. własna	stojak dla rowerów z rur okrągłych fi 0,42 mm ocynkowanych - na 12 stanowisk zabetonowane na cokole betonowym. 1	1,000	
			RAZEM	1,000
59 d.11	KNNR 6 0502-03 3)	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 370+492	862,000	
			RAZEM	862,000
60 d.11	KNNR 6 0404-04 3)	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 409	409,000	
			RAZEM	409,000
61 d.11	KSNR 6 0101-03 4)	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 470	470,000	
			RAZEM	470,000
62 d.11	KNR 4-01 0108-01 0108-04 5)	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt.kat. I-II		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Poszcz	Razem
		(241+165)*0,25	101,500	
			RAZEM	101,500
63 d.11	KSNR 6 0104-03 4)	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm		
		862	862,000	
			RAZEM	862,000
64 d.11	KSNR 6 0113-04 4)	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm		
		862	862,000	
			RAZEM	862,000
65 d.11	KSNR 6 0105-05 4)	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm		
		862	862,000	
			RAZEM	862,000
66 d.11	KSNR 6 0112-04 4)	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm		
		862	862,000	
			RAZEM	862,000
67 d.11	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa		
		152	152,0	
			RAZEM	152,0
12		Tereny zielone		
68 d.12	KNR 2-21 0109-03	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej-humusu oraz torfu (180m3 na całą ilość przesiewanej ziemi)		
		1650*0,05	82,5	
			RAZEM	82,5
69 d.12	KNR 2-21 0218-04	Rozścielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, ręcznie z przerzutem		
		75	75,000	
			RAZEM	75,000
70 d.12	KNR 2-21 0402-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II		
		1650	1650,000	
			RAZEM	1650,000
71 d.12	KNR 13- 12 0202- 01 6)	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II		
		1650*0,3	495,000	
			RAZEM	495,000
72 d.12	KNR 2-21 0323-06 7)	Sadzenie krzewów Irga rozkrzewiona - szpaler, żywotnik olbrzymi "Kornik" na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m		
		21	21,000	
			RAZEM	21,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd. spec. 1998
2	MBiPMB 1984
3	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
4	WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
5	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
6	Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996
7	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996