

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Amfiteatr z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi /architektura/ --ETAP II					
1		Parter -podłoża i posadzki			
1 KNNR 2 d.1 1101-03	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich stabilizowany cementem 50kg/m3	m ³			
	84,2*0,2	m ³		16,84	
				RAZEM	16,84
2 KNNR 2 d.1 1101-01	Podkłady, betonowe B15	m ³			
	Krotność = 0,15	m ³		16,84	
	16,84			RAZEM	16,84
3 KNR 2-02 d.1 1106-07	Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6mm o oczkach 100mm	m ²			
	84,2	m ²		84,20	
				RAZEM	84,20
4 KNR 2-02 d.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,-grunt Eurolan 3K	m ²			
	65	m ²		65,00	
				RAZEM	65,00
5 KNR 2-02 d.1 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno,papa podkładowa	m ²			
	84,2	m ²		84,20	
				RAZEM	84,20
6 KNRW 2- d.1 02 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV	m ²			
	84,2	m ²		84,20	
				RAZEM	84,20
7 KNNR 2 d.1 0602-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych EPS 100- 6cm	m ²			
	84,2	m ²		84,20	
				RAZEM	84,20
8 KNNR 2 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20 mm	m ²			
	84,2	m ²		84,20	
				RAZEM	84,20
9 KNNR 2 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm	m ²			
	Krotność = 3	m ²		84,20	
	84,2			RAZEM	84,20
10 ORGB 2-02 d.1 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" gr.2mm	m ²			
	84,2	m ²		84,20	
				RAZEM	84,20
11 ORGB 2-02 d.1 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"	m ²			
	Krotność = 3	m ²		-84,20	
	-84,2			RAZEM	-84,20
12 ORGB 2-02 d.1 2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	m ²			
	11,1	m ²		11,10	
				RAZEM	11,10
13 ORGB 2-02 d.1 2809-03	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m2, płytki 15x15, zaprawa "Ceresit"	m			
	11,1*1,6	m		17,76	
				RAZEM	17,76
14 KNR 12 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - terakota układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana	m ²			
	9,7	m ²		9,70	
				RAZEM	9,70
15 KNR 12 d.1 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda kombinowana	m			
	9,7*1,6	m		15,52	
				RAZEM	15,52
16 KNR 2-02 d.1 1112-06	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowej Tarket gr. 2 mm, gramatura max 3000g/m2	m ²			
	63,4	m ²		63,40	
				RAZEM	63,40
17 KNR 2-02 d.1 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²			
	63,4	m ²		63,40	
				RAZEM	63,40

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02	Listwy przyścienne PCW zgrzewane Tarket wyoblone	m		
d.1	1113-07	63,4*1,16	m	73,54	
				RAZEM	73,54
19	KNR 2-02	podłoga z desek sosnowych o grubości 32 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²		
d.1	1110-04	- scena 65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
2		Okładziny ścian parteru			
20	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m ²		
d.2	0801-03	160,67+70,47	m ²	231,14	
				RAZEM	231,14
21	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów	m ²		
d.2	0801-04	84,2	m ²	84,20	
				RAZEM	84,20
22	KNNR 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 2warstwowa	m ²		
d.2	0802-06	Krotność = 2 160,67	m ²	160,67	
				RAZEM	160,67
23	KNNR 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach 2 warstwowa	m ²		
d.2	0802-06	Krotność = 2 84,2	m ²	84,20	
				RAZEM	84,20
24	ORGB 2-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m ²		
d.2	1134-02	244,87	m ²	244,87	
				RAZEM	244,87
25	KNR 12	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	0829-01	70,47	m ²	70,47	
				RAZEM	70,47
26	KNR 12	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana	m ²		
d.2	0829-07	70,47	m ²	70,47	
				RAZEM	70,47
27	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi wewnątrznych tynków gładkich	m ²		
d.2	1505-01	bez gruntowania, 2-krotne 244,87	m ²	244,87	
				RAZEM	244,87
3		Schody zewnętrzne			
28	ORGB 2-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" gr.2mm	m ²		
d.3	1130-02	29,5	m ²	29,50	
				RAZEM	29,50
29	ORGB 2-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"	m ²		
d.3	1130-03	Krotność = 3 -29,50	m ²	-29,50	
				RAZEM	-29,50
30	ORGB 2-02	Okładziny schodów z granitu strzegomskiego młotkowanego na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	m ²		
d.3	2810-05	34,50	m ²	34,50	
				RAZEM	34,50
31	KNNR 7	Pochwyt wejścia ze stali nierdzewnej	m		
d.3	0507-03	11,5	m	11,50	
				RAZEM	11,50
32	KNNR 7	Balustrada wejścia ze stali nierdzewnej	m		
d.3	0507-03	11,5	m	11,50	
				RAZEM	11,50
4		Docieplenie ścian zewn. styropianem gr.15 cm+ tynk struktur.			
33	KNR 23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15 cm FS15- system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-30	m ²		
d.4	2614-02	108	m ²	108,00	
				RAZEM	108,00
34	KNR 23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym -3cmi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 15 cm, z cegły, Cermit SN- DR-30	m ²		
d.4	2614-05	79,23	m ²	79,23	
				RAZEM	79,23

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 23 d.4 2612-06	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany	m ²		
		1165/3	m ²	388,333	
				RAZEM	388,333
36	KNR 23 d.4 2615-11	Zamocowanie listwy cokołowej	mb		
		28+7	mb	35,00	
				RAZEM	35,00
37	KNR 23 d.4 2615-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką	mb		
		15	mb	15,00	
				RAZEM	15,00
38	KNR 2-02 d.4 0920-04	Obłożenie ścian płytkami klinkierowymi 15x15 cm	m ²		
		50,31	m ²	50,310	
				RAZEM	50,310
5		Rusztowania zewnętrzne			
39	KNR 2 d.5 1401-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m	m ²		
		108	m ²	108,00	
				RAZEM	108,00
6		Stolarka okienna i drzwiowa			
40	KNRW 2- d.6 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m ²		
	D1	1,0*2,1*2	m ²	4,20	
	D1 ko	1,05*2,1*3	m ²	6,62	
				RAZEM	10,82
41	KNRW 2- d.6 02 1026-01	Ościeżnice drewniane drzwiowe systemowe	m ²		
		10,82	m ²	10,82	
				RAZEM	10,82
42	KNR 2-02 d.6 2103-03	Analogia -Parapety z marmuru kompozytowego szer. 30cm	m		
		(1,8+0,9)*5	m	13,50	
				RAZEM	13,50
43	KNR 2-17 d.6 0156-03	Nawietrzniki podokienne higrosterowane typ EMM 707 produkcji AERECO	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
44	ORGB 2-02 d.6 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety zewnętrzne	m ²		
	parapety zewnętrzne	13,5*0,5	m ²	6,75	
				RAZEM	6,75
45	KNR 15 d.6 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej- wyłaz dachowy 0,8x0,8m ze schodami strychowymi drewnianymi LWS 350 o wym. 0,7 *1,4	szt		
	wyłaz dachowy	1	szt	1	
				RAZEM	1
46	KNR 19 d.6 1023-11	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach	m ²		
	05	1,8*1,5*4	m ²	10,80	
				RAZEM	10,80
47	KNR 19 d.6 1023-09	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach	m ²		
	03	0,9*1,5*1	m ²	1,35	
				RAZEM	1,35
7		Ślusarka zewnętrzna (zamki+samoiz.+uchwyty i okucia stand.odboje			
48	KNRW 2- d.7 02 1040-02	Drzwi stalowe, 2-skrzydłowe- drzwi zawieszane na trzech zawiasach, pochwyty ze stali nierdzewnej(min. szer drzwi 90cm) malowane proszkowo	m ²		
	Dw1 Ei 30	(1,4*2,15)*2	m ²	6,02	
	Dw 2	1,6*2,15	m ²	3,44	
				RAZEM	9,46
8		Obudowa pionów wentylacyjnych			
49	KNR 2-02 d.8 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr12,5mm wodo i ognioodporne na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowo,	m ²		
		100-01	m ²	6,0	
		6			
				RAZEM	6,0
9		Wycieraczki			
50	KNR 2-02 d.9 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10		OPASKA			
51 d.10	KNR 2-31 0101-01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m ²		
		33	m ²	33,00	
				RAZEM	33,00
52 d.10	KNR 2-31 0105-01	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm-9cm	m ²		
		33	m ²	33,00	
				RAZEM	33,00
53 d.10	KNR 2-31 0105-02	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²		
		Krotność = 6	m ²	33,00	
		33		RAZEM	33,00
54 d.10	KSNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		33	m ²	33,000	
				RAZEM	33,000
55 d.10	KSNR 6 0112-04	Warstwa podbudowy z kruszywa 2-10 mm gr. 7 cm stabilizowanego mechanicznie.	m ²		
		33	m ²	33,000	
				RAZEM	33,000
56 d.10	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		33/0,7	m	47,14	
				RAZEM	47,14
57 d.10	KNR 11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		33	m ²	33,00	
				RAZEM	33,00
11		nawierzchnia dojazdu i terenu pod sceną /350 m2/.			
58 d.11	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
59 d.11	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
60 d.11	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt.kat. I-II	m ³		
		350*0,4	m ³	140,000	
				RAZEM	140,000
61 d.11	KSNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.25 cm	m ²		
		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
62 d.11	KSNR 6 0105-05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm	m ²		
		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
63 d.11	KSNR 6 0112-04	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych (0/31,5mm) gr. 25 cm	m ²		
		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
64 d.11	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe bez ław, 12x25x100 cm, podsypka cementowo-piaskowa	m		
		136	m	136,0	
				RAZEM	136,0
12		zagospodarowanie terenu			
65 d.12	KNP 02 0314-01.04	ławki o konstrukcji z betonu płukanego o dł. około 1,85 m i szer. 0.62 m z desek ostruganych o gr. 25 mm z oparciem drewnianym	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
66 d.12	kalk. własna	Kosze betonowe z daszkiem na śmieci o śr. 340 mm i wysokości 1,10 m zabetonowane na cokole betonowym.	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
67 d.12	kalk. własna	stojak dla rowerów z rur okrągłych fi 0,42 mm ocynkowanych - na 12 stanowisk zabetonowane na cokole betonowym.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.12	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 370+492	m ² m ²	 862,000	
				RAZEM	862,000
69 d.12	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 409	m m	 409,000	
				RAZEM	409,000
70 d.12	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 470	m ² m ²	 470,000	
				RAZEM	470,000
71 d.12	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt.kat. I-II (241+165)*0,25	m ³ m ³	 101,500	
				RAZEM	101,500
72 d.12	KSNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 862	m ² m ²	 862,000	
				RAZEM	862,000
73 d.12	KSNR 6 0113-04	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 862	m ² m ²	 862,000	
				RAZEM	862,000
74 d.12	KSNR 6 0105-05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm 862	m ² m ²	 862,000	
				RAZEM	862,000
75 d.12	KSNR 6 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm 862	m ² m ²	 862,000	
				RAZEM	862,000
76 d.12	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa 152	m m	 152,0	
				RAZEM	152,0
13		Tereny zielone			
77 d.13	KNR 2-21 0109-03	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej-humusu oraz torfu (180m ³ na całą ilość przesiewanej ziemi) 1650*0,05	m ³ m ³	 82,5	
				RAZEM	82,5
78 d.13	KNR 2-21 0218-04	Rozścielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, ręcznie z przetrzaniem 75	m ³ m ³	 75,000	
				RAZEM	75,000
79 d.13	KNR 2-21 0402-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II 1650	m ² m ²	 1650,000	
				RAZEM	1650,000
80 d.13	KNR 13-12 0202-01	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II 1650*0,3	m ³ m ³	 495,000	
				RAZEM	495,000
81 d.13	KNR 2-21 0323-06	Sadzenie krzewów Irga rozkrzewiona - szpaler, żywotnik olbrzymi "Kornik" na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m 21	szt. szt.	 21,000	
				RAZEM	21,000